

Wykaz stali








Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
 Szut Spółka Jawna
 Nr Projektu: 242
 Nr zlecenia: 14294
 ADRES WYSYŁKI:
 PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
 NIEMIERZYŃSKA
 SZCZECIN

Element:
 Z,31 PODCIĄGI B2
 Nr Planu:
 Z,31 PODCIĄGI B2 (14294)

Termin dostawy: 2012.05.10

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
 ILOSC KOMPLETÓW: 1









Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
1000-1	96	Stal żebrowana 20	4,20	995,90	
1000-2	17	Stal żebrowana 20	4,20	176,36	
C51,1-1	93	Stal żebrowana 12	12,00	991,01	
C51,1-2	31	Stal żebrowana 12	12,00	330,34	
C51,2	74	Stal żebrowana 10	12,00	547,90	
C51,3	785	Stal żebrowana 8	2,97	920,92	
C51,4	2355	Stal żebrowana 6	0,29	151,61	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,31 PODCIĄGI B2 (14294)

C52,1	8	Stal żebrowana 12	12,00	85,25	
C52,2	5	Stal żebrowana 10	12,00	37,02	
C52,3	47	Stal żebrowana 8	2,77	51,43	
C52,4	141	Stal żebrowana 6	0,29	9,08	
C53,1	15	Stal żebrowana 12	12,00	159,84	
C53,2	9	Stal żebrowana 10	12,00	66,64	
C53,3	95	Stal żebrowana 8	2,87	107,70	
C53,4	285	Stal żebrowana 6	0,29	18,35	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	806,49	179,04
Stal żebrowana	8,0	2 734,29	1 080,04
Stal żebrowana	10,0	1 056,00	651,55
Stal żebrowana	12,0	1 764,00	1 566,43
Stal żebrowana	20,0	474,60	1 172,26

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,31 PODCIĄGI B2 (14294)

Total:	4 649,33