326201_1 - Miasto Szczecin
326201_1.1001 - Śródmieście 01
326201_1.1002 - Śródmieście 02
ul. Niemierzyńska 17, 17a
ul. Cyfrowa 2, 4, 6, 8
dz. nr 48, 49, 50, 1/11

SKALA 1:500
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam

Kierownik roboty: Ryszard Misiura

upr. Nr: 7630 .... podpis

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.200.17.01.4.1, 4.2, 4.3, 4.4
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, cele ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 1331/2009 proj.t 6. 1391/2012 proj.e
2. 1463/2009 proj.ks 7. 1422/2012 proj.kd, t
3. 1679/2009 proj.ks, kd, w, e-ośw, t 8. 178/2013 proj.eS
4. 120/2010 proj.eS
5. 73/2012 proj.e

Informacje dodatkowe:
Zakres pomiaru: — — — — — —
1. Mapa sporządzona została zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)
2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
3. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
5. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości
6. Nie ustalano służebności gruntowej, w związku z § 80 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
7. Wtórnik sporządzono przy wykorzystaniu arkuszy cyfrowej mapy zasadniczej 1 : 500

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

24.07.2013r.

"GEO" s.c
Małgorzata Budniak i Ryszard Misiura
ul. Szymonowica 13/1
71-482 Szczecin
tel. 91 439 61 05
kom. 601-582-169, 601-582-259

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodą: a) rastrowo b) cyfrowo
Płyta CD nr ....
Nazwa pliku: ....
Wielkość pliku: .... data...........

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
K.E.R.G.: 2026/2013

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 1661, 568, Rp 1101 podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych MODGiK w: Szczecinie z dnia: 24.07.2013 r.

Ryszard Misiura

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego



	X	Y
T1	5924454.96	5469225.38
T2	5924455.10	5469226.00
T3	5924454.70	5469226.70
T4	5924453.45	5469226.85
T5	5924428.85	5469229.07
T6	5924309.19	5469202.65
T7	5924313.46	5469195.43
T8	5924312.93	5469195.44
T9	5924286.44	5469180.60
T10	5924313.39	5469191.66
T11	5924307.65	5469202.34

LEGENDA:

- oznaczenie otworu kanalizacji do zaciągnięcia kabli
- otwór zarezerwowany na kable operatorów telekomunikacyjnych
- proj. kable światłowodowe i telefoniczne
24 SJ - kabel światłowodowy 24-włóknowy, uniwersalny, jednomodowy OS2
100p/z - kabel telefoniczny XzTKMXpw 50x4x0,5
- istniejąca studnia kablowa - gałąź A
- istniejąca studnia kablowa - gałąź B
- nowoprojektowana studnia kablowa - gałąź B, SKO-12
- istniejąca kanalizacja kablowa - gałąź A
- istniejąca kanalizacja kablowa - gałąź B
- nowoprojektowana kanalizacja kablowa - gałąź A, RPP 110
- nowoprojektowana kanalizacja kablowa - gałąź B, RPP 110

budynek A budynek B budynek C

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy opracowany w okresie 2008-2010 przez pracownię Portal - PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Niniejsze rysunki stanowią dokumentację ujednoliconą, uwzględniającą zmiany wprowadzone podczas budowy oraz projektami zamiennymi i uzupełniającymi wykonanymi przez pracownię CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
temat:

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ / CYFROWEJ, KONTYNUACJA INWESTYCJI
nazwa projektu:

Szczecin, ul. Niemierzyńska 17,17a
dz. nr 48, 49, 50, 1/11 ; obr. 1002
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
inwestor:

mgr inż. Paweł Kozłowski - lic. zab. tech. II st. nr 10055
projektant / autor projektu:

mgr inż. Grzegorz Kwiatkowski - lic. zab. tech. II st. nr 10021
sprawdzający:

mgr inż. Bartosz Słodkowski - lic. zab. tech. II st. nr 9606
zatwierdzający:

KANALIZACJA KABLOWA
rys.

teleinformatyka — branża:
1:500 — skala:
P. ZAMIENNY — faza:
Szczecin, sierpień 2013r — data:
TI05 — nr rys.