UWAGA:
– POZA OTWORAMI I PRZEPUSTAMI OZNACZONYMI NA RYSUNKACH KONSTR. ZABRANIA SIĘ WYKONANIA PRZEJŚĆ W BELCE.
– OTWORY W PŁYCIE SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYM.
– PRZEJŚCIA WIĘZIOWE GABARYTOWE NIŻ Ø160mm LUB GRUPY OTWORÓW PRZY PODPORACH BRANŻ.
– OTWORY W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU WKŁADEK STYROPIANOWYCH.
– OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU WKŁADEK STYROPIANOWYCH.
– PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W ŚCIANACH MUROWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ ICH LOKALIZACJĘ W RYSUNKACH BRANŻOWYCH.
– OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH NALEŻY WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU ŚCIANEK DZIELONYCH.
– PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W ŚCIANACH MUROWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ ICH LOKALIZACJĘ W RYSUNKACH BRANŻOWYCH.
– OTWORY W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH WYKONAĆ PRZY ZASTOSOWANIU WKŁADEK STYROPIANOWYCH.
– OSTATECZNE USYTUOWANIE SCIAN WEWNĘTRZNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYM ORAZ ELEMENTÓW MUROWYCH.

BETON C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN – B500SP (warunek ⅞ podpis pkt)
A-I – St3SX (warunek ⅞ podpis pkt)
A-0 – St0S (warunek ⅞ podpis pkt)

grubość otuliny: c_nom=2,5cm – płyta żelbetowa
grubość otuliny: c_nom=2,5cm – ściany żelbetowe
grubość otuliny: c_nom=4,0cm – ściany
grubość otuliny: c_nom=3,0cm – podciągi

WYKAZ ZBROJEŃ NR 73

ZBROJENIE STROPU NAD I PIĘTREM
–ZBROJENIE GÓRNE

fazа:	P.W.	branża:	KONSTRUKCJA
skala:	1:75	miejsce i data:	Szczecin XII.2009
		Nr rys.	128 /KW

Budynek A | Budynek B | Budynek C

pracownia projektowa
ul.Kościuszki Roztoczy Pałacowej 24 / 202A
70-488 Szczecin
tel. 509-644-117

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Wilczak, Artur Urbański

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Krzysztof Wilczak
upr. nr ZAP/0073/POOW/04

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Agnieszka Kamińska
mgr inż. Anna Kozłowska

SPRAWDZIŁ:
inż. Artur Urbański
upr. nr ZAP/0074/POOW/04

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY
NA POTRZEBY SZCZEGÓŁOWEGO OPISU JEDNOSTKI NARUSZENIA KONSTRUKCJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ADRES:
ul. Kościuszki 202A, 70-488 Szczecin
INWESTOR:
Szczecińska Fala Nadziei - Fundacja Pomocy Dzieciom Chorym
TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek "C"





ZBROJENIE KOSZOWE
GS-1 SZT.38

UWAGA: BOK BELKI WĄSKIEJ USZTYWNIONEJ W TAKIC SPOSÓB NIE WYSTĘPUJĄ SIŁY SKUPIONE
ZASKAKUJĄCE KRAWĘDZI STROPU Z PŁYTĄ