INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ściana zewnętrzna osłonowa
- bloczek silikatowy 250 mm
- wełna mineralna 120 mm
- pustka 30 mm
- panele aluminiowe na konstrukcji aluminiowej

ściana zewnętrzna osłonowa
- bloczek silikatowy 250 mm
- wełna mineralna 120 mm
- tynk mineralny cienkowarstwowy

ściana z bloczków YTONG

ściana z bloczków silikatowych drążonych

ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.125 mm, wysokość max. 5500mm
- 2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
- profil CW/UW 75
- wełna mineralna 50mm
-2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm

ściana działowa kotwiona do podłogi technicznej oraz sufitu podwieszanego gr.125 mm, wysokość max. 5500mm
- 2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
- profil CW/UW 75
- wełna mineralna 50mm
-2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm

ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.150 mm, wysokość max. 8500mm
- 2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm
- profil CW/UW 100
- wełna mineralna 50mm
-2x płyta DF/H2/DFH2 12,5mm

ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.205mm, wysokość max. 6000mm
- 2x płyta DF 12,5mm
- 2x profil CW/UW 75
- wełna mineralna 70mm
- 2x płyta DF12,5mm

ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.225mm
- 2x płyta DF 12,5mm
- 1x profil CW/UW 75
- 1x profil CW/UW 100
- wełna mineralna 70mm
- 2x płyta DF12,5mm





portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE **ETAP II** - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A I B
temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. arch. Agnieszka Witkowska, upr. nr 28/ZPOIA/2005
projektant:

mgr inż. arch. Agnieszka Geller
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowakowski
architekci asystenci:

mgr inż. arch. Maciej Zombirt, upr. nr 41/Sz/99
architekt sprawdzający:

PRZYKŁAD. ARANŻACJA II PIĘTRA
rys.

wnętrza
branża:

1:100
skala:

P.W.
fazа:

Szczecin, lipiec 2010r
data:

W33
nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .