# ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU C

| RODZAJ | DRZWI ZEWNĘTRZNE | | | | | | DRZWI WEWNĘTRZNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL NA RYSUNKU | D z1 | D z1* | D z2 | D z3 | D z4 | D z5 | D s1 | D s2 | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 4a | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11a | D 12 | D 13 | D 14 |
| DRZWI |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wymiary w świetle ościeżnicy szerokość | 130 | 130 | 130 | 210 | 210 | 120 | 50 | 100 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| wymiary w świetle ościeżnicy wysokość | 285 | 285 | 285 | 235 | 350 | 220 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 |
| wymiary otworu szerokość | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 130 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| wymiary otworu wysokość | 285 | 285 | 285 | 235 | 350 | 230 | 210 | 210 | 260 | 210 | 260 | 210 | 210 | 200 | 260 | 260 | 210 | 210 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| klasa odporności P POZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| lewe/prawe | L P | L P | L P | — | — | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P |
| parter | — 2 | — 2 | — — | — | — | — 1 | — 1 | — 2 | — 1 | — 2 | — 2 | — 1 | — 2 | — 2 | — 1 | — — | — — | — — | — 4 | — — | — — | — 2 | — — |
| 1 piętro | — — | — — | — — | — | — | — 1 | — 1 | — 2 | — 2 | — 2 | — 2 | — 1 | — 2 | — 3 | — 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — |
| 2 piętro | — — | — — | — — | — | — | — 1 | — 1 | — 2 | — 3 | — 2 | — 2 | — 1 | — 2 | — 3 | — 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — |
| 3 piętro | — — | — — | — — | — | — | — 1 | — 1 | — 2 | — 3 | — 2 | — 2 | — 1 | — 2 | — 3 | — 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — |
| dach | — — | — — | — — | — | — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| RAZEM lewe/prawe | — 2 | — — | — — | — | — | — 4 | — 4 | — 8 | — 8 | — 8 | — 8 | — 8 | — 8 | — 12 | — 14 | — 3 | — 3 | — — | — 4 | — — | — — | — 7 | — — |
| RAZEM | 2 | 2 | 8 | 16 | 25 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 14 | 3 | 3 | — | 4 | — | — | 7 | — |
| UWAGI | - aluminowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- malowane proszkowo w kolorze okładziny aluminiowej<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- zamek i zabezpieczenie antywyważeniowe<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania ciepła dla szyb Uh 1,1 W/m2K<br>- drzwi zaopatrzone w elektroszaczep (drzwi z funkcją tłumienia otwierania), w blokadę drugiego skrzydła oraz nóżkę blokującą zamykanie skrzydła | - aluminowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- malowane proszkowo w kolorze tynku elewacyjnego<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- zamek i zabezpieczenie antywyważeniowe<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania ciepła dla szyb Uh 1,1 W/m2K<br>- drzwi zaopatrzone w elektroszaczep (drzwi z funkcją tłumienia otwierania), w blokadę drugiego skrzydła oraz nóżkę blokującą zamykanie skrzydła | - aluminowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- ościeżnica malowane proszkowo w kolorze okładziny aluminiowej<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- zamek i zabezpieczenie antywyważeniowe<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania ciepła dla szyb Uh 1,1 W/m2K<br>- drzwi zaopatrzone w elektroszaczep (drzwi z funkcją tłumienia otwierania), w blokadę drugiego skrzydła oraz nóżkę blokującą zamykanie skrzydła | - aluminowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- systemowe, przesuwne<br>- wyposażone w napęd o ograniczonej sile zamykania i otwierania do 150 N<br>- zabezpieczenie barierami świetlnymi<br>- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę<br>- akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania<br>- możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej<br>- możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej<br>- ryglowanie awaryjne<br>- zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe)<br>- sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania ciepła dla szyb Uh 1,1 W/m2K | - aluminowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- systemowe, przesuwne<br>- wyposażone w napęd o ograniczonej sile zamykania i otwierania do 150 N<br>- zabezpieczenie barierami świetlnymi<br>- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę<br>- akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania<br>- możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej<br>- możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej<br>- ryglowanie awaryjne<br>- zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe)<br>- sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania | - aluminiowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- wyposażone w napęd o ograniczonej sile zamykania i otwierania do 150 N<br>- zabezpieczenie barierami świetlnymi<br>- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę<br>- akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania<br>- możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej<br>- możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej<br>- ryglowanie awaryjne<br>- zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe)<br>- sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania | - aluminiowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- wyposażone w napęd o ograniczonej sile zamykania i otwierania do 150 N<br>- zabezpieczenie barierami świetlnymi<br>- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę<br>- akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania<br>- możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej<br>- możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej<br>- ryglowanie awaryjne<br>- zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe)<br>- sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania ciepła dla szyb Uh 1,1 W/m2K | - aluminiowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- wyposażone w napęd o ograniczonej sile zamykania i otwierania do 150 N<br>- zabezpieczenie barierami świetlnymi<br>- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę<br>- akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania<br>- możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej<br>- możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej<br>- ryglowanie awaryjne<br>- zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe)<br>- sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania | - aluminiowe z profili ciepłych<br>- dwuskrzydłowe<br>- wyposażone w napęd o ograniczonej sile zamykania i otwierania do 150 N<br>- zabezpieczenie antywyważeniowe<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- zamek i zabezpieczenie antywyważeniowe<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę<br>- akumulator umożliwiający automatyczne otwarcie lub zamknięcie drzwi w razie zaniku zasilania<br>- możliwość ręcznego odblokowania w razie sytuacji awaryjnej<br>- możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej<br>- ryglowanie awaryjne<br>- zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe)<br>- sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)<br>- szklone szkłem bezpiecznym<br>- współczynnik przenikania ciepła dla szyb Uh 1,1 W/m2K | - drzwi do szatków- stalowe, systemowe | - drzwi do szatków- stalowe, systemowe | - drzwi do biur i sal konferencyjnych<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- ościeżnica malowana dwukrotnie proszkowo kolorem szarym,<br>NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dowiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do biur i sal konferencyjnych<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y<br>- odbojnice przy dowiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do toalet<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dowiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi w toaletach<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dowiach otwierających na ścianę | - drzwi w toaletach<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dowiach otwierających na ścianę | - drzwi w toaletach<br>-jednoskrzydłowe<br>-stalowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dowiach otwierających na ścianę | - drzwi do kabin sikitarnych<br>- o wykonane z płyty HPL o grubości 12 mm, okleiowaja wodoodporne,<br>zaimpregnowane przeciwgnilnie widoczne krawędzie płyt zasnuwające<br>- zamki rodzaje ka "na styk",<br>- w ścianie zamknięej gumowa uszczelka - umożliwiająca ciśnie ich zamykanie<br>- ocynkowany zamek z zatrzaskiem i rygiem wpuszczony w płytę<br>- zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego<br>- górny zawias samozamykający się<br>-obustronne gałki klam, od strony korytarza z zamkiem rygiel/ryzm, od strony zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia.<br>- stopy wykonane ze stali nierdzewnej wysokości 15 cm | - drzwi do aneksów kuchennych<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>-z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń gospodarczych<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>-z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń gospodarczych w gastronomi<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- na osi drzwi przeszklony otwór o średnicy 50 cm. Spód otworu na wys. 133 cm | - drzwi do pomieszczeń gospodarczych w gastronomi<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- na osi drzwi przeszklony otwór o średnicy 50 cm. Spód otworu na wys. 133 cm | - drzwi pomiędzy kuchnią a wydawalnią w gastronomii<br>- drzwi kelnerskie<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- na osi drzwi przeszklony otwór o średnicy 50 cm. Spód otworu na wys. 133 cm | - drzwi do pomieszczeń technicznych<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń technicznych w serwerowni<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- drzwi przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym<br>- ościeżnica malowana dwukrotnie proszkowo kolorem szarym,<br>NCS 6000<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi do pomieszczeń technicznych w serwerowni<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi do pomieszczeń technicznych w serwerowni<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem zielonym, NCS S1060-G60Y<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x200 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do toalet dla niepełnosprawnych<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego |

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Przed zamówieniem stolarki, ślusarki okiennej
i drzwiowej sprawdzić wymiary otworów.
3. Szczegółowa charakterystyka stolarki okiennej
i drzwiowej znajduje się w opisie technicznym PW ARCHITEKTURY.

| RODZAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL NA RYSUNKU | D z15 | D z16 | D z18 | D z19 | D z19a | D z20 | D z21 | D z22 | D z23 | D z23a | D z23b | D z24 | D z25 | D z26 | D z28 | D z29 | D z33 | D z34 | D z35 | D z36 | D z37 | D z37a | BRAMA B3 | | | | |
| DRZWI |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wymiary w świetle ościeżnicy szerokość | 120 | 120 | 130 | 140 | 90 | 120 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 130 | 120 | 130 | 90 | 90 | 120 | 180 | 180 | 180 | 260 | | | | |
| wymiary w świetle ościeżnicy wysokość | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | |
| wymiary otworu szerokość | 140 | 130 | 150 | 140 | 90 | 140 | 150 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 145 | 145 | 150 | 100 | 115 | 150 | 200 | 205 | 205 | 260 | | | | |
| wymiary otworu wysokość | 260 | 260 | 260 | 300 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 260 | 260 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | | | | |
| klasa odporności P POŻ | — | — | — | — | — | DRZWI DYMOSZCZELNE | DRZWI DYMOSZCZELNE | EI 30 | EI 30 | EI 30 | — | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 60 | EI 60 | EI 60 | — | EI 60 | EI 60 | — | | | | |
| lewe/prawe | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P | | | | |
| parter | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — 2 | — 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | | | |
| 1 piętro | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — 2 | — 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | | | |
| 2 piętro | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — 2 | — 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | | | |
| 3 piętro | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — — | — 2 | — — | — — | — 2 | — 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | | | |
| dach | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | | | |
| RAZEM lewe/prawe | — 1 | — 1 | — 1 | — 1 | — 1 | — 4 | — 2 | — 8 | — 2 | — 2 | — 2 | — 8 | — 2 | — 2 | — 8 | — 3 | — 6 | — 2 | — 2 | — 4 | — 4 | — 4 | — 2 | | | | |
| RAZEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | | |
| UWAGI | - drzwi w ciągach komunikacyjnych<br>-aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- ościeżnica malowana dwukrotnie proszkowo kolorem szarym,<br>NCS 6000<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi do sal konferencyjnych<br>- aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- ościeżnica malowana proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi w ciągach komunikacyjnych<br>-aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydła pełne<br>- skrzydła i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi w sali jadalnej w gastronomi<br>- dwuskrzydłowe część szklanej ściany<br>-aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi w pomieszczeniu za recepcją<br>- dwuskrzydłowe część szklanej ściany<br>-aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi w ciągach komunikacyjnych<br>- aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- drzwi przeszklone z uszczelką opadającą<br>- ościeżnica malowana proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi w ciągach komunikacyjnych<br>- aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- drzwi przeszklone z uszczelką opadającą<br>- ościeżnica malowana proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna)<br>- wyposażone w samozamykacz<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi do biur i sal konferencyjnych<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- wyposażone w zamek<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna, przeszwojdarowa)<br>- ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym,<br>NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń socjalnych<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń socjalnych<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczenia magaz. - serwis<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi do toalet<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do toalet dla niepełnosprawnych<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- z kratkami nawiewnymi o pow. 0,022 m2<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- drzwi zaopatrzone w blokadę łazienkową<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi w ciągach komunikacyjnych<br>- aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- malowane proszkowo w kolorze szarym, NCS 6000<br>- drzwi pełne<br>- rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników stalowych<br>- skrzydło wypełnione szybą zespolową przeszkodzarową<br>- wypełnienie zamortowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przystykowej<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie<br>- drzwi zaopatrzone w elektroszaczep (drzwi z funkcją tłumienia otwierania)<br>- wyposażone w okucie antyparaliżne na skrzydle czynnym<br>- odbojnice przy drzwiach otwierających na ścianę | - drzwi do klatek schodowych<br>- aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- malowane proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników stalowych trzykomorowych z przegrodą termiczną<br>- skrzydło wypełnione szybą zespolową przeszkodzarową<br>- wypełnienie zamortowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przystykowej<br>- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie<br>- drzwi zaopatrzone w elektroszaczep (drzwi z funkcją tłumienia otwierania)<br>- wyposażone w okucie antyparaliżne na skrzydle czynnym<br>- odbojnice przy drzwiach otwierających na ścianę | - drzwi do klatek schodowych<br>- aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- malowane proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi pełne<br>- rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników stalowych trzykomorowych z przegrodą termiczną<br>- skrzydło wypełnione szybą zespolową przeszkodzarową<br>- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie<br>- drzwi zaopatrzone w elektroszaczep (drzwi z funkcją tłumienia otwierania)<br>- wyposażone w okucie antyparaliżne na skrzydle czynnym<br>- odbojnice przy drzwiach otwierających na ścianę | - drzwi do biur<br>-aluminiowe<br>- jednoskrzydłowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń socjalnych<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do serwerowni<br>-aluminiowe<br>- dwuskrzydłowe<br>- malowane proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym<br>- rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną<br>- skrzydło wypełnione panelem<br>- drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie<br>- wyposażone w zamek<br>- wyposażone w okucie antyparaliżne na skrzydle czynnym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę | - drzwi do magazynu - dwuskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydła pełne<br>- skrzydła i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pom. pomocniczych<br>- dwuskrzydłowe<br>- aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna, przeszwojdarowa)<br>- skrzydła i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do hallu wejściowego z pow. wystaw -<br>- dwuskrzydłowe<br>- aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- drzwi przeszklone (szyba bezpieczna, przeszwojdarowa)<br>- skrzydła i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklone szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do pomieszczeń technicznych w serwerowni<br>- jednoskrzydłowe<br>-aluminiowe<br>- wyposażone w zamek<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem zielonym, NCS S1060-G60Y<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x200 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - drzwi do toalet dla niepełnosprawnych<br>-aluminiowe<br>- skrzydło pełne<br>- skrzydło i ościeżnica malowane dwukrotnie proszkowo kolorem szarym, NCS 6000<br>- drzwi z nadświetlem szklonym szkłem bezpiecznym<br>- odbojnice przy dziwiach otwierających na ścianę<br>- tablica informacyjna wykonana z płyty laminowanej o wymiarach 50x250 w kolorze zielonym NCS S1060-G60Y montowana od strony ciągu komunikacyjnego | - brama rolowana na prowadnicach stalowych<br>- wypełnienie z siatki stalowej o przesmiotności 45 % ocynkowanej<br>- sterowanie zdalne<br>- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej<br>- pleksza zbudowana z<br>- wyposażona w<br>zapobiegające samoczynnemu opadnięciu przeszcze w przypadku uszkodzenia linki oraz<br>- [illegible]<br>przed opadnięciem przez zastosowanie [illegible]<br>