

**Szczeciński Park**  
**Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.**  
ul. Kolumba 86/89  
70 – 035Szczecin  
KRS: Nr 0000116662  
Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN  
NIP: 955-200-02-38  
tel. +48 914 892 050  
fax +48 914 336 053

Szczecin, 15.06.2009 r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 1**

*Dotyczy:* Przetargu nieograniczonego na „Remont i przebudowę budynku na Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **1. W dniu 03.06.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:**

- 1. Czy remont elewacji wchodzi w zakres zamówienia – brak elementu w Tabeli Elementów Rozliczeniowych ?*
- 2. Brak określenia w projekcie parametrów technicznych oraz elementów wystroju dźwigu osobowego.*
- 3. Proszę o uściślenie rodzaju ścianek Modulo- rodzaj konstrukcji, materiał poszycia*
- 4. Stwierdzamy rozbieżności w części pozycji pomiędzy Tabelami Elementów Rozliczeniowych, a załączonymi przedmiarami robót, na część robót brak przedmiarów. Czy Tabele Elementów Rozliczeniowych są nadrzędne nad przedmiarami robót ?*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania nr nr 1 - 4:

Ad.1. Remont elewacji nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad.2. Winda ma być wykończona i wyposażona standartowo - panele z blachy nierdzewnej matowe gładkie.

Ad.3. Ścianki działowe typ MODULO konstrukcja na profilach aluminiowych, wykończenie płyta wiórowa laminowana w kolorze jasnym np. satyna, na obwodzie płyty

wykończone listwą ochronną. Konstrukcja wewnętrzna z otworami do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Dodatkowy wymóg dla ścianek, aby był możliwy wielokrotny montaż i demontaż bez niszczenia podłogi i sufitów. Drzwi – rama z profilu wytłoczonego aluminium

Ad.4. Kolejność pierwszeństwa dokumentów wynika z Warunków Szczególnych Kontraktu (część II), stanowiących załącznik nr 5a SIWZ. Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

- (a) Akt Umowy i późniejsze Aneksy do Umowy,
- (b) Oferta Wykonawcy
- (c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- (d) Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Cześć II),
- (e) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Cześć I),
- (f) Dokumentacja Projektowa (Rysunki, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar),
- (g) Tabela Elementów Rozliczeniowych – wypełniona przez Wykonawcę (po korekcie arytmetycznej).

Przedmiar jest dokumentem nadrzędnym wobec TER przy ustalaniu zakresu robót. Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowi skompensowane zestawienie robót objętych zamówieniem oraz podstawę do rozliczania wykonanych robót. Zgodnie z warunkami SIWZ, Rozdział X, pkt 3 i 4 - za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, przyjęta i ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych zawartej w ofercie przetargowej i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.

**2. W dniu 03.06.2009 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek następującej treści:**

*W związku z przystąpieniem do złożenia oferty na Remont i przebudowa budynku na Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie, działki nr 3/5, 3/7 i 18 z obrębem nr 1002 Śródmieście i mając na uwadze termin złożenia oferty proszę o informację czy istnieje możliwość zamieszczenia „ślepych” kosztorysów inwestorskich ewentualnie przedmiarów robót z rozszerzeniem \*ath na stronie internetowej.*

*Wersje elektroniczne kosztorysów ewentualnie przedmiarów pozwolą na wyeliminowanie błędów związanych z przepisywaniem oraz pozwolą na szybsze przygotowanie oferty.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożony wniosek:

Zamawiający nie przewiduje zamieszczania na stronie internetowej przedmiarów robót w rozszerzeniu \*ath. Załącznikami nr 7a-7d do SIWZ pozostają przedmiary w formacie pdf.

### **3. W dniu 08.06. 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:**

*1. Czy Inwestor uzna za spełniony warunek SIWZ Rozdział V, pkt 1 ppkt 5 a.1):*

- a/ jeżeli osoba posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,*
- b/ Zaświadczenie wydane przez państwową Służbę Ochrony Zabytków Wojewódzki Oddział w Szczecinie,*
- c/ przynależy do IIB,*
- d/ posiada średnie wykształcenie.*

*2. Czy zamówieniem objęty jest również remont elewacji obiektu gdyż występuje on w projekcie budowlanym wykonawczym, natomiast udostępnione przedmiary przez Inwestora nie zawierają remontu elewacji?*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania nr 1 i 2:

Ad.1. Zamawiający uzna za spełniony wymóg wynikający z SIWZ Rozdział V, pkt 1 ppkt 5 a.1) - jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy, spełniającej następujące warunki:

*Wymagane kwalifikacje:*

*Wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – bez ograniczeń.*

*Wymagane doświadczenie:*

Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych **w tym minimum 2 lata** doświadczenia przy kierowaniu robotami budowlanymi przy remoncie zabytków nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

W świetle powyższego opisana w pytaniu sytuacja nie odpowiada wymaganiom SIWZ.

Ad.2. Przedmiot zamówienia, to jest zakres robót budowlanych nie obejmuje remontu elewacji budynku.

**4. W dniu 08.06. 2009 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek następującej treści:**

*„Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin obiektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowaną stolarkę, lub ewentualne zamieszczenie na stronie internetowej fotografii drzwi i okien.”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożony wniosek:

Zgodnie z warunkiem SIWZ Rozdział IX, pkt 9 – Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. Warunek dotyczy także wizji lokalnej. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową stolarka w całości podlega wymianie w ramach przedmiotowego zamówienia, z wyłączeniem drzwi wejściowych.

**5. W dniu 08.06. 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:**

- 1. W dokumentacji technicznej brak jest projektów instalacji SSWiN, KD, CCTV, czy budynek ma być wyposażony w powyższe instalacje?*
- 2. Z jakiego gatunku drewna mają być wykonane drzwi drewniane ?*
- 3. Czy dopuszcza się wykonanie drzwi wewnętrznych jako fornirowane?*
- 4. Brak w TER-e działu z zagospodarowaniem terenu czy parkingi chodniki elementy małej architektury, nasadzenia należy wykonać na tym etapie realizacji inwestycji?*
- 5. Poz. 6.53 TER proszę o wskazanie miejsca wykonania elewacji w remontowanym budynku.*

6. *W dokumentacji brak rysunku oraz wytycznych dotyczących masztu 24 m z odciągami (poz. 9.9 TER), prosimy o uzupełnienie i wskazanie jego lokalizacji.*
7. *Proszę o podanie parametrów technicznych jakie powinna spełniać winda osobowa oraz platforma dla niepełnosprawnych.*
8. *W przedmiarze robót w dziale 2 Piwnice, poz. 48 podana jest ilość ścian działowych murowanych gr. 11,5 cm w liczbie 51,22 m<sup>2</sup>, tymczasem na rysunku konstrukcyjnym K1 i architektonicznym A1 jest zaznaczona tylko jedna ściana o tej grubości między Łaz-1 i WC-1. Ma ona wielkość  $0,95 \cdot 2,76 = 2,62$ . Prosimy o korektę przedmiaru.*
9. *W przedmiarze robót w dziale 2 Piwnice, poz. 49 podana jest ilość ścian działowych murowanych gr. 8 cm w liczbie 2,85 m<sup>2</sup>, tymczasem z rysunku konstrukcyjnego K1 i architektonicznego A1 wynika ilość tych ścian 39,51 m<sup>2</sup>. Prosimy o korektę przedmiaru.*
10. *W przedmiarze robót w dziale 2 Piwnice, (2.2 Ściany, ścianki działowe) nie ujęte są zamurowania otworów widoczne na rysunku konstrukcyjnym K1 i architektonicznym A1 w liczbie  $1,00 \cdot 0,55 \cdot 2,74 + 0,60 \cdot 0,25 \cdot 0,60 = 1,60$  m<sup>3</sup>. Nie uwzględniono też widniejącej na rysunkach K1 i A1 ściany murowanej nośnej gr. 25 cm podtrzymującej strop w koło windy o wielkości  $(4,45 + 2,15) \cdot 2,74 - 1 \cdot 2 = 16,08$  m<sup>2</sup>, oraz ściany murowanej gr. 20 cm koło windy o wielkości  $2,85 \cdot 2,74 - 1 \cdot 2 = 5,81$  m<sup>2</sup>. Czy należy dodać takie pozycje do przedmiaru?*
11. *W przedmiarze robót w dziale 2 Piwnice, (2.2 Ściany, ścianki działowe) nie ujęte są nadproża nad otworem drzwiowym w ścianie murowanej nośnej gr. 25 cm w około piwnicy w liczbie  $2 \cdot 1,25 = 2,5$  m, oraz nadproże w ścianie murowanej gr. 20 cm koło piwnicy w liczbie  $1 \cdot 1,25 = 1,25$  m. Czy należy dodać takie pozycje do przedmiaru?*
12. *Widniejąca na rys. K1 i A1 ściana ostonowa podparcia stropów w koło windy zaznaczona jest jako murowana, a opisana jako żelbetowa. Prosimy o wyjaśnienie i korektę rozbieżności.*
13. *Jakiego rodzaju wykończenie ścian, sufitów i posadzek należy uwzględnić w pustce pod klatkami schodowymi w piwnicy?*
14. *W TER p. 5.11 i 5.12 powtarza się przygotowanie podłoża pod cokoły w piwnicy, brak natomiast pozycji obejmującej układanie cokołów z płytek ceramicznych. Prosimy o korektę.*
15. *Na rysunkach konstrukcji i architektury piwnicy, rys.: K1 i A1 widnieje szereg niestandardowych wymiarów stolarki drzwiowej, tymczasem w TER wymiary stolarki są podane jako ustandaryzowane. Wymiary w TER różnią się znacznie od wymiarów*

*przedstawionych na rysunkach, co uniemożliwia sprawdzenie przedmiarów. W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego brak zestawienia stolarki drzwiowej, wraz z rysunkami. Prosimy o dostarczenie dokumentacji na podstawie której jednoznacznie można określić rodzaj stolarki drzwiowej przewidzianej w projekcie.*

*16. Jakiego rodzaju wykończenie należy wykonać w otworach w ścianach zewnętrznych piwnicy – otwór w ścianie koło rampy z platformą dla niepełnosprawnych i w ścianie przeciwległej. W otworach tych na rysunkach A1 i K1 nie zaznaczono stolarki okiennej, nie jest ona również uwzględniona w TER. Czy otwory te mają zostać puste”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania nr nr 1 - 16:

- Ad.1. Zamawiający przewiduje wyposażenie budynku w instalacje SSWiN, KD, CCTV w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. Wymienione instalacje nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
- Ad.2. Drzwi o klasie p-poż pokryte okleiną w kolorze drewna jasnego wraz z nałożonymi kasetonami. Pozostałe drzwi bez klasy p-poż wykonane w systemie, kolor jasny piaskowy, inne drzwi w ścianach murowanych ujednolicone do drzwi systemowych i wykonane z drewna sosnowego okleiną.
- Ad.3. Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi wewnętrznych fornirowanych.
- Ad.4. Przedmiot zamówienia w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nawierzchni przy budynku związane z naprawą ściany zagłębionej.
- Ad.5. Poz. 6.53 TER dotyczy robót wynikających z projektu, rys. A5 Poddasze, oraz poz. 430 przedmiaru robót budowlanych..
- Ad.6. Lokalizacja masztu w okolicy najwyższego punktu dachu w części „B”
- Ad. 7. Parametry windy: osobowa przystosowana do przewozu niepełnosprawnych o udźwigu 630 kg i prędkości 1m/sek. Dostawa platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
- Ad.8. Ofertę przygotować zgodnie z przedmiarem robót.
- Ad.9. Ofertę przygotować zgodnie z przedmiarem robót.
- Ad.10. Ofertę przygotować zgodnie z przedmiarem robót.
- Ad.11. Ofertę przygotować zgodnie z przedmiarem robót.
- Ad.12. Ścianę osłonowa podparcia stropów wokół windy wykonać murowaną.

Ad.13. W pustce pod klatkami schodowymi pomieszczenie tynkowane tynkiem renowacyjnym – ściany zewnętrzne piwnic. Pozostałe ściany zatarte na gładko tynkiem wapiennym. Nowa posadzka betonowa po ułożeniu izolacji poziomej.

Ad.14. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie podłoża pod cokoły, bez układania cokołów. Cokoły będą realizowane będą w odrębnym zamówieniu.

Ad.15. Otwory drzwiowe mają wymiary z inwentaryzacji (wymiary z tynkiem i mogą być niestandardowe). Nowa stolarka jest standartowa wstawiana w ściany murowane.

#### ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| Kondygnacja                | Drzwi EI 30 |       | Ilość sztuk L+P | Ilość szt. L+P | Ilość sztuk L+P | Ilość sztuk L+P   | Ilość sztuk L+P | Ilość sztuk     |
|----------------------------|-------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Szerokość otworu H+200-230 | 90          | 100   | 60              | 90             | 100             | inne  | Razem           | Witryna wewn.   |
| <b>PIWNICA</b>             | 6           | 3     | -               | 8,7,5=20       | 1,3=4           | -   | 31              | -               |
| <b>PARTER</b>              | 4           | 3     | 2               | 8,6,7=21       | -               | 180X230 PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY Z NAŚWIETLEM              | 31              | 90x210 recepcja |
| <b>1-PIETRO</b>            | 3           | 5     | 2               | 8,6=14         | -               | -   | 23              | -               |
| <b>1-PIETRO</b>            | 3           | 5     | 1               | 14             | -               | -   | 23              | -               |
| <b>PODDASZE</b>            | 3           | 1,2=3 | 1               | 4              | -               | WYŁAZY DACHOWE 80x80 3szt WEJŚCIE NA STRYCH 80x190-1szt | 11              | -               |

Ad.16. Sposób wykończenia otworów wymienionych w pytaniu pokazano na rys. A1. Stolarkę wykonać zgodnie z projektem, otwór do stromy zewnętrznej bez zmian – istniejąca ściana klinkierowa. Od wewnątrz - tynk jak wykończenie pomieszczeń. Ściana elewacyjna zewnętrzna będzie realizowana wraz z wykończeniem elewacji w ramach odrębnego zamówienia.

#### 6. W dniu 08.06. 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia dokumentów ofertowych do 22.06.2009 r. godz. 13<sup>00</sup> ze względu na złożoność spraw związanych z wycena przewidywanego zakresu prac;
2. Czy Zamawiający uzna jako spełniony warunek wykonania prac podobnych wykonanie jednej pracy na kwotę ok. 6000 000,00 zł
3. Czy Zamawiający uzna jako spełniony warunek wykonani prac podobnych wykonanie kilku robót u jednego inwestora każda na kwoty ok. 1 500 000,00 zł.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania nr nr 1 – 3:

Ad.1. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ - **Modyfikacja Nr 1 SIWZ** - w części dotyczącej terminu składania i terminu otwarcia ofert, ustalając termin składania ofert do dnia 26.06.2009 r. godz.13:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 26.06.2009 r. o godz. 13:30.

Ad.2. i Ad.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w SIWZ, w tym m.in. w Rozdziale V, pkt 1 ppkt 5b) t.j. wykonali minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna remont obiektu użyteczności publicznej, o powierzchni całkowitej minimum 1000 m<sup>2</sup>, obejmujący roboty branży budowlano-konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej), teletechnicznej, o wartości robót nie mniejszej niż 2 mln złotych netto. Sytuacje opisane w pytaniach ad.2 i ad.3. nie spełniają warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

#### **7. W dniu 09.06. 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:**

- 1. W TER brak pozycji platforma dla niepełnosprawnych, czy dodać ten element w TER-e?*
- 2. Jaki rodzaj ścianek Modulo należy przyjąć do wyceny, wypełnienie płytami czy szkłem?*
- 3. Prosimy o wskazanie gdzie na rysunkach umiejscowione są elementy poz. 9.7 i 9.8 z TER.*
- 4. Jak należy wykonać połączenie wykładzin PCV ze ścianą w specyfikacji jest napisane, że cokoły wykonać na wysokość 12 cm z wyobleniem, natomiast TER wskazuje na zastosowanie drewnianych listew przyściennych. Jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny?*
- 5. W TER w dziale ŚCIANY, ŚCIANKI DZIAŁOWE, WZMOCNIENIA STROPÓW przyjęte są ściany działowe w piwnicy murowane z pustaków ceramicznych gr. 8 cm, tymczasem na rysunkach architektury i konstrukcji A2 i K2 występują ściany grubości 9 cm. Prosimy o wyjaśnienie i korektę rozbieżności.*
- 6. W TER w dziale ŚCIANY, ŚCIANKI DZIAŁOWE, WZMOCNIENIA STROPÓW w poz. 4.21 przyjęte są ścianki działowe system MODULO – 1 kpl. Na rys. A2 i K2 zaznaczone są ściany opisane jako ścianka działowa system M w ilości 166,85 m2. Czy są to ściany w systemie MODULO, jeśli tak to dlaczego ich ilość jest przedstawiona w szt., a nie w m2?*
- 7. Na rysunku A1 oprócz stropu przy windzie zaznaczone są jako „do rozbiórki” stropy w korytarzu a, korytarzu b i komunikacji koło windy. Opis projektu technicznego nie przewiduje takiego zakresu rozbiórek. Nie jest on też uwzględniony w TER. Czy należy uwzględnić rozbiórkę stropów zaznaczonych „do rozbiórki” na rys. A1 w ofercie?*



8. *W TER i w przedmiarach nie ujęte zostały ścianki działowe murowane gr. 6 cm – na parterze. Wg rys. A2 i K2 ich przedmiar wynosi 35,87 m<sup>2</sup>. Czy należy dodać taką pozycję do TER i przedmiarów?*
9. *Na rys. A2 i K2 w pomieszczeniu wejścia A widnieją ścianki w których zamocowane są drugie drzwi wejściowe. Z jakiego materiału wykonane są te ścianki i gdzie są ujęte w TER i przedmiarach?*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania nr nr 1 - 9:

- Ad.1. Dostawa platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.
- Ad.2. Należy przyjąć ścianki wypełnione płytami.
- Ad.3. Poz. 9.7 i 9.8 TER dotyczy montażu masztu.
- Ad.4. Przy wykładzinach z materiałów kauczukowych na ścianach zastosować listwę drewnianą frezowaną o wysokości ok. 12cm (rodzaj frezu do uzgodnienia na etapie realizacji dla wyoblenia krawędzi ściany i posadzki).
- Ad.5. Należy przyjąć gr. ścian 9 cm, zgodnie z rys. A2, K2.
- Ad.6. Nakład w poz. 4.21 TER dotyczy ścianek działowych Modulo których zastosowanie pokazano w projekcie na rys. A2 i K2 w ilości 166,85 m<sup>2</sup>. Określenie „1 kpl.” odnosi się w tym wypadku do ilości wynikającej z projektu tj 166,85 m<sup>2</sup>.
- Ad.7. Na rys. A1 zaznaczono pomieszczenia (korytarz a, korytarz b, pom. obok windy) w których przewidziane są wyburzenia i zamurowania w istniejących ścianach. Wyburzeń stropów w tych pomieszczeniach nie przewiduje się.
- Ad.8. i Ad.9. Ścianki wykonać jako murowane z cegły ceramicznej tynkowaną obustronnie. Zamawiający dokona modyfikacji – **Modyfikacja Nr 1 SIWZ** – w części dotyczącej TER i przedmiaru robót budowlanych.

**W dniu 09.06. 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:**

1. *Jaki zastosowany ma być rodzaj napędu dźwigu?*
2. *Jaka będzie lokalizacja maszynowni dźwigu?*
3. *Jakie są oczekiwania dotyczące użytych materiałów dźwigu:*
  - kabina,
  - drzwi kabinowe,
  - drzwi przystankowe,
  - opcje – jeśli tak to jakie?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania nr nr 1 – 3:

Ad.1. Należy zastosować elektryczny napęd windy.

Ad.2. Projekt przewiduje lokalizację maszynowni w nadszybiu.

Ad.3. Należy zastosować standardową kabinę windy wykończoną blachą nierdzewną matową, drzwi centralne, dostosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne.